



COMUNE DI COPERTINO

PROVINCIA DI LECCE

OGGETTO: Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio, connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici.

DELIBERA C.I.P.E. N. 6/2012 – G.U.R.I. N. 88 DEL 14/04/2012

Edificio scolastico – Scuola Primaria di Via Mogadiscio

PROGETTO ESECUTIVO

D.C. 4	PARALLELO DI SPESA - Definitivo/Esecutivo
DATA	APRILE 2016

R.U.P.	Geom. Sandro PAGANO
PROGETTISTA	Ing. Rocco Maurizio ZACHEO
COLLABORATORE	Geom. Luca CONTE

QUADRO COMPARATIVO

OGGETTO: Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio, connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici. (Del. C.I.P.E. n. 6/2012 - G.U.R.I. n. 88/2012) - Scuola primaria di via Mogadiscio

COMMITTENTE: Comune di Copertino

Data, 06/04/2016

IL TECNICO
Ing. Rocco Maurizio ZACHEO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
	<u>LAVORI A MISURA</u>									
1 A1.001.b	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la reg ... il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in roccia alterata Sommano mc	18,00	---	-18,00	8,75	157,50	---		157,50	-100,000
2 A1.009.a	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Sommano mc/km	180,00	---	-180,00	0,72	129,60	---		129,60	-100,000
3 A3.012.a	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a dosaggio con cemento 32.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescri ... pera eseguita a perfetta regola d'arte, escluse le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Sommano mc	7,20	---	-7,20	79,59	573,05	---		573,05	-100,000
4 A6.003.b	Muratura in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, compreso ogni magistero per immorsature, spigoli, riseghe, ecc.: con fornitura del pietrame Sommano mc	1,40	---	-1,40	270,13	378,18	---		378,18	-100,000
5 A9.002	Piano di posa di manti impermeabili preparato con una mano di primer bituminoso a solvente Sommano mq	713,60	355,20	-358,40	1,30	927,68	461,76		465,92	-50,224
6 A9.004.b	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica, flessibilità a freddo -25 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superf ... o longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 4 mm Sommano mq	713,60	355,20	-358,40	15,25	10'882,40	5'416,80		5'465,60	-50,224
7 A9.054	Protezione anticorrosiva di superfici umide di calcestruzzo e strutture in acciaio mediante l'applicazione, in due successivi strati, di vernice epossicatrame avente caratteristiche di resistenza agli scarichi industriali, agli acidi ed alle basi diluite, con incidenza minima di 1 kg/mq Sommano mq	---	217,15	217,15	14,10	---	3'061,82	3'061,82		
8 A9.064	Giunto idroespandente autosigillante delle dimensioni di 20x25 mm, per la tenuta idraulica di riprese di getto orizzontali e verticali in strutture di calcestruzzo, composto da ben ... messe le caratteristiche di tenuta, fissato al supporto mediante chiodatura e giunzioni con almeno 10 cm di accostamento Sommano m	14,00	---	-14,00	13,56	189,84	---		189,84	-100,000
9 B1.004.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato d ... areti verticali: con malta di grassello di calce e sabbia composta da 500 kg di grassello di calce per 1,00 mc di sabbia									
	A R I P O R T A R E							3'061,82	7'359,69	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							3'061,82	7'359,69	
10 B1.006.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di malta di grassello di calce e sabbia composta da 500 kg di grassello di calce per 1,00 mc di sabbia	Sommano mq	256,75	251,65	-5,10	23,19	5'954,03	5'835,77	118,26	-1,986
		Sommano mq	219,43	208,69	-10,74	25,50	5'595,47	5'321,60	273,87	-4,894
11 B1.016.a	Intonaco civile costituito da primo strato di rinzaffo dello spessore medio di 5 mm con malta preconfezionata a grana grossa naturale ad altissima porosità, igroscopicità e traspirabilità di sabbia silicea o calcare dolomitico di granulometria 0,1 ÷ 1,4 mm, per uno spessore totale di 20 mm: applicato a mano	Sommano mq	265,58	302,80	37,22	40,16	10'665,69	12'160,45	1'494,76	14,015
12 B1.037.a	Armatura di intonaci e rivestimenti plastici mediante applicazione di rete in fibra di vetro: peso 80 g/mq	Sommano mq	256,75	550,85	294,10	5,71	1'466,04	3'145,36	1'679,32	114,548
13 B3.012.a	Rivestimento di gres porcellanato in piastrelle di la scelta, costituite da una massa unica, omogenea e compatta, conforme alla norma UNI EN 14411, tinta unita, posto in opera con ... connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi e pulitura finale, delle dimensioni di: 20 x 20 cm, finitura naturale	Sommano mq	11,50	15,50	4,00	65,15	749,23	1'009,83	260,60	34,782
14 B4.001.b	Soglie lisce, imbotti, coperture, davanzali e simili in lastre di marmo del tipo travertino dello spessore di 3 cm, fino alla larghezza di 20 cm e della lunghezza non superiore a ... i murature, stuccature, stilature, sigillature di giunti e grappe, compresa la formazione di gocciolatoio ove necessario	Sommano m	0,79	8,85	8,06	125,00	98,75	1'106,25	1'007,50	1020,253
15 B5.004	Fondo fissante ed isolante a base di silicato di potassio, applicato a pennello	Sommano mq	801,31	1'266,68	465,37	2,04	1'634,67	2'584,03	949,36	58,077
16 B5.011.a	Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura, compresi ponti di servizio fino a 5 m di altezza: compenso per due mani a coprire	Sommano mq	1'278,23	2'076,77	798,54	4,40	5'624,21	9'137,79	3'513,58	62,472
17 B5.024	Sovrapprezzo a tutti gli articoli precedenti per lavori da eseguire oltre l'altezza di m 5, da applicare limitatamente alle superfici oltre i 5 m	Sommano mq	159,06	123,33	-35,73	17,03	2'708,79	2'100,31	608,48	-22,463
18 C1.001.c	Fornitura e posa in opera, compreso il montaggio, di ferramenta varia, bulloneria, fisher, viti e rondelle, chiodi, piastre e ganci, di qualsiasi lunghezza e diametro, sia per meta ... esse le opere provvisorie eventualmente necessarie, ogni onere e magistero per dare il lavoro completo a regola d'arte.	Sommano a corpo	1,00	1,00	---	400,00	400,00	400,00		
19	Vetro o cristallo in lastre tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi									
	A RIPORTARE							11'966,94	8'360,30	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							11'966,94	8'360,30	
C3.001.a	e telai in legno o metallici con fermavetro riportato fissato con viti e sigillato con mastice da vetrai compresa pulitura e sfridi: vetro stampato incolore: spessore 4 ± 0,5 ÷ 0,7 mm	Sommano mq	1,62	1,62	---	20,98	33,99	33,99		
20 D1.022	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta	Sommano mq	451,68	608,14	156,46	15,38	6'946,84	9'353,20	2'406,36	34,640
21 D1.040	Demolizione di rivestimento in ceramica, compreso avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio	Sommano mq	11,50	11,50	---	7,45	85,68	85,68		
22 D1.042.a	Demolizione di rivestimenti in pietra naturale, di qualsiasi spessore, compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio: senza recupero di materiale	Sommano mq	0,63	4,35	3,72	15,38	9,69	66,90	57,21	590,402
23 D1.072.b	Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, l'eventuale calo in basso ed il trasporto alla discarica, esclusa l'eventuale rimozione del massetto sottostante da pagarsi a parte: manto bituminoso doppio strato	Sommano mq	713,60	355,20	-358,40	5,39	3'846,30	1'914,53	1'931,77	-50,224
24 D1.073	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio	Sommano mq	276,41	642,27	365,86	4,54	1'254,90	2'915,90	1'661,00	132,361
25 D1.091	Rimozione di sola superficie vetrata compreso lo stucco fermavetro o i regoletti in legno e metallo compreso e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio	Sommano mq	1,62	1,62	---	15,38	24,92	24,92		
26 D1.109	Rimozione di plafoniera per lampade ad incandescenza, con copertura in vetro o policarbonato, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, incluso l'onere di carico e trasporto a discarica autorizzata	Sommano cad	4,00	4,00	---	8,04	32,16	32,16		
27 D1.110.a	Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, incluso l'onere di carico e trasporto a discarica autorizzata: 1 x 18 W	Sommano cad	6,00	6,00	---	8,04	48,24	48,24		
28 D1.116	Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica	Sommano mc	22,09	20,96	-1,13	47,19	1'042,43	989,10	53,33	-5,116
	A R I P O R T A R E							16'091,51	10'345,40	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							16'091,51	10'345,40	
29 D1.119	Scariolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Sommano mc	17,74	17,78	0,04	36,92	654,96	656,44	1,48		0,226
30 D1.125.b	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni: rifiuti non pericolosi di codice Cer 1701 Sommano kg	36'362,00	35'770,00	-592,00	0,05	1'818,10	1'788,50		29,60	-1,628
31 D1.125.c	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni: rifiuti non pericolosi di codice Cer 1702 Sommano kg	33,35	33,35	---	0,03	1,00	1,00			
32 D2.030.a	"Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizione di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco; spazzolatura manuale o meccanica delle arma ... , posto in opera a cazzuola con una resa di 19 kg/mq per cm di spessore:" valutato al mq di singolo strato spessore 2 cm Sommano mq	192,48	178,58	-13,90	80,80	15'552,38	14'429,26		1'123,12	-7,222
33 D2.030.b	"Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizione di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco; spazzolatura manuale o meccanica delle arma ... u soffitti, posto in opera a cazzuola con una resa di 19 kg/mq per cm di spessore:" per ogni cm di più di stesa di malta Sommano mq	710,64	577,74	-132,90	21,42	15'221,91	12'375,19		2'846,72	-18,701
34 E.001.030.g	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... Il trasportatore e pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - rifiuti misti, PVC, guaine, gomma, nylon Sommano q.li	34,40	17,33	-17,07	30,00	1'032,00	519,90		512,10	-49,622
35 E.002.022	Rimozione di lastricato solare in lastre di pietra di Cursi e/o Soletto di qualsiasi spessore e dimensione, comprese le necessarie opere murarie, rimozione di antenne, demolizione d ... i carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Sommano mq	17,38	12,60	-4,78	16,00	278,08	201,60		76,48	-27,503
36 E.011.038	Fornitura e posa in opera di pavimentazione solare in lastre di pietra di Cursi o di Cavallino dello spessore di cm 4, in opera con idoneo sottofondo di tufina dello spessore sino ... fridi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza. Sommano mq	17,38	12,60	-4,78	35,00	608,30	441,00		167,30	-27,503
37 E.015.006.f	Fornitura e posa in di rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, grezze o lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigolo leggermente smussato, applica ... idi e quanto altro necessario per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. - Lastre di Travertino lucidato spessore cm 2 Sommano mq	2,38	2,38	---	90,00	214,20	214,20			
38 E.019.010.b	Fornitura e posa in opera di coprighiunto sismico verticale a tenuta d'aria, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione in neoprene cellulare, r ... to a perfetta regola									
	A R I P O R T A R E							16'092,99	15'100,72	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							16'092,99	15'100,72	
	d'arte. Con elementi pari a m 4.00: - Coprigiunto sismico verticale a tenuta d'aria larghezza cm 10 Sommano ml	44,50	42,00	-2,50	67,41	2'999,75	2'831,22		168,53	-5,618
39 E1.059.a	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali: a sezione rettangolare: 8 x 20 x 100 cm Sommano cad	21,00	---	-21,00	9,03	189,63	---		189,63	-100,000
40 E3.010.a	Pavimentazione in masselli autobloccanti, in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura superficiale, per almeno il 12% dello spessore ... ri, chiusini ed dimensioni 40 x 20 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno, posata manualmente: spessore 7 cm Sommano mq	90,00	---	-90,00	57,23	5'150,70	---		5'150,70	-100,000
41 G3.003.d	Lampade ad incandescenza, attacco E 27: ad alto rendimento: 75 W Sommano cad	4,00	4,00	---	4,36	17,44	17,44			
42 G3.008.b	Lampade fluorescenti, diametro 28 mm: standard bianche, tonalità 33/54: 18 W, lunghezza 590 mm Sommano cad	12,00	12,00	---	5,10	61,20	61,20			
43 G3.061.b	Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, installato a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze applicative. ... aggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalampana ad innesto, IP 20: con reattore standard per lampade da: 2 x 18 W Sommano cad	6,00	6,00	---	51,90	311,40	311,40			
44 G3.073.a	Plafoniera tonda con corpo in termoplastico autoestinguente, diffusore in policarbonato stabilizzato ai raggi UV, IP 65, diametro esterno 28 cm: per lampade ad incandescenza attacco E 27 fino a 75 W Sommano cad	4,00	4,00	---	25,32	101,28	101,28			
45 M1.036	Smontaggio di ponteggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere, valutata al giunto per qualsiasi tipologia di ponteggio Sommano cad	448,00	---	-448,00	1,96	878,08	---		878,08	-100,000
46 M1.038.c	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... ggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere Sommano mq	448,00	---	-448,00	2,94	1'317,12	---		1'317,12	-100,000
47 M1.041.a	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola fermapi ... so ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori Sommano mq	364,00	---	-364,00	4,78	1'739,92	---		1'739,92	-100,000
	A RIPORTARE									

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO					
	<u>CONFRONTO CATEGORIE</u>					
M	LAVORI A MISURA euro	109'607,73	101'156,02		8'451,71	-7,711
M:001	BLOCCO PALESTRA	---	69'102,83	69'102,83		(*)
M:001.001	DEMOLIZIONI	---	7'992,67	7'992,67		(*)
M:001.001.000	<nessuna>	---	201,60	201,60		(*)
M:001.001.001	SPICCONATURA INTONACI	---	5'424,53	5'424,53		(*)
M:001.001.002	GUAINA IMPERMEABILIZZANTE	---	1'914,53	1'914,53		(*)
M:001.001.007	TINTEGGIATURE	---	437,11	437,11		(*)
M:001.001.009	RIVESTIMENTI	---	14,90	14,90		(*)
M:001.002	TRASPORTO E DISCARICA	---	3'130,76	3'130,76		(*)
M:001.002.013	TRASPORTI E DISCARICA	---	3'130,76	3'130,76		(*)
M:001.004	RISANAMENTI	---	32'100,07	32'100,07		(*)
M:001.004.002	GUAINA IMPERMEABILIZZANTE	---	5'878,56	5'878,56		(*)
M:001.004.004	RICOSTRUZIONE PILASTRI E TRAVI	---	26'221,51	26'221,51		(*)
M:001.005	FINITURE INT-EXT	---	25'879,33	25'879,33		(*)
M:001.005.005	LIVELLINI PILASTRI ESTERNI	---	441,00	441,00		(*)
M:001.005.006	INTONACO CIVILE	---	19'334,50	19'334,50		(*)
M:001.005.007	TINTEGGIATURE	---	5'411,03	5'411,03		(*)
M:001.005.009	RIVESTIMENTI	---	692,80	692,80		(*)
M:002	BLOCCO SCUOLE	---	32'053,19	32'053,19		(*)
M:002.001	DEMOLIZIONI	---	6'650,46	6'650,46		(*)
M:002.001.000	<nessuna>	---	66,90	66,90		(*)
M:002.001.001	SPICCONATURA INTONACI	---	3'928,67	3'928,67		(*)
M:002.001.007	TINTEGGIATURE	---	2'478,79	2'478,79		(*)
M:002.001.009	RIVESTIMENTI	---	70,78	70,78		(*)
M:002.001.010	PLAFONIERE E LAMPADE	---	80,40	80,40		(*)
M:002.001.011	VETRATE	---	24,92	24,92		(*)
M:002.002	TRASPORTO E DISCARICA	---	824,18	824,18		(*)
M:002.002.013	TRASPORTI E DISCARICA	---	824,18	824,18		(*)
M:002.004	RISANAMENTI	---	3'644,76	3'644,76		(*)
M:002.004.004	RICOSTRUZIONE PILASTRI E TRAVI	---	3'644,76	3'644,76		(*)
M:002.005	FINITURE INT-EXT	---	17'177,26	17'177,26		(*)
M:002.005.006	INTONACO CIVILE	---	7'128,68	7'128,68		(*)
M:002.005.007	TINTEGGIATURE	---	8'411,10	8'411,10		(*)
M:002.005.009	RIVESTIMENTI	---	1'637,48	1'637,48		(*)
M:002.006	FORNITURE VARIE	---	3'756,53	3'756,53		(*)
M:002.006.010	PLAFONIERE E LAMPADE	---	491,32	491,32		(*)
M:002.006.011	VETRATE	---	33,99	33,99		(*)
M:002.006.012	BULLONERIA VARIA	---	400,00	400,00		(*)
M:002.006.014	COPRIGIUNTI VERTICALI	---	2'831,22	2'831,22		(*)
	(*) = Lavorazioni NON previste in Progetto.					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O					
	<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>					
	a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) A misura euro	112'166,93	110'200,90			
	A corpo					
	In economia euro	0,00	0,00			
	Sommano euro	112'166,93	110'200,90			
	b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza A misura euro	2'559,20	9'044,88	6'485,68		253,426
	A corpo euro		0,00			
	In economia euro	0,00	0,00			
	Sommano euro	2'559,20	9'044,88	6'485,68		253,426
	c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:					
	c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto euro	0,00	0,00			
	c2) Rilievi accertamenti e indagini euro	0,00	0,00			
	c3) Allacciamenti a pubblici servizi euro	0,00	0,00			
	c4) Imprevisti euro	6'594,79	13'294,90	6'700,11		101,597
	c5) Acquisizione aree o immobili euro	0,00	0,00			
	[progetto] c6) Spese di cui all'art. 92, c. 7 e 7bis del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.					
	[variante] c7) Spese tecniche e oneri previdenziali euro	2'000,00	0,00			2'000,00 -100,000
	[progetto] c7) Fondo per la progettazione e l'innovazione delle risorse finanziarie, di cui all'art. 93 c. 7 bis D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nella misura pari al 2% dell'importo lordo dei lavori finanziarie, di cui all'art. 93 c. 7 bis D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nella misura pari al 2% dell'importo lordo dei lavori					
	[variante] c8) Spese per attività di consulenza o di supporto euro	2'231,56	0,00			2'231,56 -100,000
	[progetto] c8) Spese per attività di consulenza o di supporto					
	[variante] c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e ANAC euro	0,00	30,00	30,00		
	[progetto] c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici - Spese A.N.A.C.					
	[variante] c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche euro	30,00	0,00			30,00 -100,000
	[progetto] c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche					
	[variante] c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici euro	0,00	0,00			
	[progetto] c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici					
	[variante] c12) IVA ed eventuali altre imposte (22% su A + c7) euro	0,00	24'244,20	24'244,20		
	[progetto] c12) IVA ed eventuali altre imposte (22% su A)					
	[variante] euro	24'676,72				24'676,72 -100,000
	[progetto]					
	[variante] Sommano euro		37'569,10	37'569,10		
	[progetto] Sommano					
	A R I P O R T A R E					

